ИП КРАСНОЩЕКОВ П.А.

ИНН 780211605407 ОГРНИП 318784700010314

Юр. адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 149, корп. 1, кв. 69

Р/с 40802810500005826410 Банк: АО «ТБанк» К/с 30101810145250000974 БИК 044525974

Исх. № 1410-01
от 14.10.2026

Генеральному директору
ООО «Компания Реновель»
Опарину А.В.

Уважаемый Андрей Владимирович!

В рамках исполнения Договора подряда № СПБ-ГАЗЭ/ОВ/7-9 от 19.06.2026 на выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования на Объекте, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, к. 2, стр. 1, направляю возражения по корректировке Коммерческого предложения (этажи 2, 3, 7–10).

Работы на 3, 7–9 этажах выполняются по Договору подряда № СПБ-ГАЗЭ/ОВ/7-9 от 19.06.2026 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 27.07.2026 (далее — ДС № 1). ДС № 1 подписано сторонами через ЭДО «Контур.Диадок» 04.08.2026. Цены на эти работы установлены в Приложении № 1 к ДС № 1.

Часть корректировок мы принимаем, в том числе снижение цен по п. 2.9, 2.10, 2.37, 2.38 до уровня ДС № 1. Однако по ряду позиций просим пересмотреть решение. Ниже — позиции и наши обоснования. Суммы указаны без НДС (Подрядчик применяет УСН).

1. Снижение цен, согласованных в ДС № 1 — 1 495 574,98 ₽

По двум позициям предложены цены ниже подписанных в Приложении № 1 к ДС № 1. Эти цены согласованы сторонами и действуют.

№ по КП	Позиция	Цена по ДС № 1, ₽	Предложено, ₽	Кол-во	Разница, ₽
2.7	Узел регулирования климатической балки 1/2 Modulator ½	6 650,00	2 500,00	340 шт.	−1 411 000,00
1.33	Универсальная теплоизоляция K-Flex-ST, 6 мм	665,89	570,00	882 м²	−84 574,98
	Итого				**−1 495 574,98**

По п. 4.1 Договора (в редакции ДС № 1) стоимость работ определена в Смете (Приложение № 1). По п. 10.1 Договора любые изменения его условий оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде и действительны, только если подписаны обеими сторонами. Соглашение, меняющее эти цены, стороны не подписывали.

- **П. 1.33.** В комментарии указано «по договору». Но по Договору цена этой работы — 665,89 ₽/м²: и в исходном Приложении № 1 (п. 1.12), и в Приложении № 1 к ДС № 1 (п. 1.33).
- **П. 2.7.** Изменение отмечено как «по договорённости», но письменного соглашения об изменении цены нет. Предложенные 2 500 ₽ вдвое ниже даже цены смесительного узла в исходной редакции Договора (5 000 ₽, п. 11.2 Приложения № 1).

Просим: сохранить цены Приложения № 1 к ДС № 1: 6 650 ₽ по п. 2.7 и 665,89 ₽/м² по п. 1.33.

2. Позиции, исключённые без обоснования — 1 151 370 ₽

Шесть позиций удалены из КП без комментариев. Эти работы входят в технологически необходимый объём: без демонтажа существующих сетей нельзя смонтировать новые, а фанкойлы без подключения и дренажа не будут работать.

№ по КП	Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
6.71	Демонтаж воздуховодов (2 этаж)	1 к-т	388 800	388 800
7.8	Дренаж (2 этаж)	200 м.п.	1 092	218 400
7.2	Подключение фанкойлов в радиусе 2,5 м (2 этаж)	31 шт.	5 670	175 770
7.9	Демонтаж холодоснабжения (2 этаж)	1 к-т	162 000	162 000
5.35	Дренаж (10 этаж)	100 м.п.	1 092	109 200
7.10	Демонтаж дренажной системы (2 этаж)	1 к-т	97 200	97 200
	Итого			**1 151 370**

Особо отмечаем фанкойлы 2 этажа. Цена монтажа снижена с 29 160 до 14 000 ₽ (п. 7.1), и одновременно удалено их подключение (п. 7.2). В итоге подключение 31 фанкойла не оплачивается вообще.

Просим: вернуть позиции в КП. Если Вы считаете, что какие-то из них уже входят в другие расценки, напишите, в какие именно. На вопросы о составе работ готовы ответить.

3. Особенности работ на 2 и 10 этажах

Расценки ДС № 1 рассчитаны на типовые этажи 3, 7–9. Условия работ на 2 и 10 этажах заметно сложнее, поэтому переносить на них расценки типовых этажей без поправки некорректно.

- **Высота этажей больше.** Монтаж ведётся на большей высоте, с подмостей и вышек. Подъём, подвес и выверка оборудования и воздуховодов занимают больше времени и требуют больше людей.
- **Узлы сложнее.** На этих этажах больше нестандартных узлов и переходов, которые собираются и подгоняются по месту.
- **Видовые этажи.** К качеству и внешнему виду работ на 2 и 10 этажах предъявляются повышенные требования: ровные трассы, точная выверка по осям и отметкам, аккуратная изоляция. Всё должно быть выполнено идеально, и это требует дополнительного времени на каждую операцию.

Позиции в разделах 4–7 просим оценивать с учётом этих условий.

4. Фанкойлы — 589 160 ₽

Предложено 14 000 ₽ за монтаж фанкойла вместо 25 920 ₽ на 10 этаже и 29 160 ₽ на 2 этаже. В Договоре цены на монтаж фанкойлов нет.

№ по КП	Позиция	Кол-во	Наша цена, ₽	Предложено, ₽	Разница, ₽
7.1	Фанкойл кассетный 600×600 SK-12 (2 этаж)	31 шт.	29 160	14 000	469 960
5.1	Фанкойл кассетный 600×600 SK-32 (10 этаж)	10 шт.	25 920	14 000	119 200
	Итого				**589 160**

На Ваш вопрос о разнице с климатическими балками (10 000 ₽):

- **Другое оборудование.** Кассетный фанкойл — агрегат с вентилятором, теплообменником и отводом конденсата. Его нужно подвесить, выверить по уровню и по сетке потолка, подключить подачу и обратку через арматуру, подключить дренаж и проверить узел на герметичность.
- **Высота и видовые этажи.** Все фанкойлы монтируются на 2 и 10 этажах: на большей высоте и с точной привязкой к потолку видового этажа (раздел 3). Балки монтировались на типовых этажах.
- **Подключение исключено.** После удаления п. 7.2 подключение 31 фанкойла на 2 этаже не оплачивается вообще (раздел 2).

Просим: сохранить цены 29 160 ₽ (п. 7.1) и 25 920 ₽ (п. 5.1).

5. Изоляция воздуховодов, фасонных изделий и трубопроводов — 781 359 ₽

Ранее в рабочем порядке нам было подтверждено, что расценки на изоляцию будут согласованы. Просим сохранить их в редакции нашего КП.

№ по КП	Позиция	Кол-во	Наша цена, ₽	Предложено, ₽	Разница, ₽
3.7	Изоляция изделий (отводы, тройники, переходы, клапаны), 3, 7–9 эт.	1 195 шт.	840	570	322 650
4.81	Изоляция прямоугольного изделия, 10 эт.	80 шт.	3 240	665	206 000
4.82	Изоляция прямоугольных воздуховодов, 10 эт.	120 м²	1 092	665	51 240
6.72	Изоляция прямоугольных воздуховодов, 2 эт.	150 м²	1 092	800	43 800
4.83	Изоляция круглых воздуховодов, 10 эт.	81 м.п.	1 020	665	28 755
4.80	Изоляция круглого изделия Ø100–250, 10 эт.	30 шт.	1 296	450	25 380
6.73	Изоляция круглых воздуховодов, 2 эт.	80 м.п.	1 020	800	17 600
5.33	Трубки теплоизоляционные для трубы Ø32×5,4, 6 мм, 10 эт.	75 шт.	1 020	200	61 500
5.19	Трубки теплоизоляционные для трубы Ø32×4,4, 9 мм, 10 эт.	90 м.п.	291,60	200	8 244
7.7	Теплоизоляция труб, 2 эт.	30 м.п.	486	228	7 740
5.34	Трубки теплоизоляционные для трубы Ø40×6,7, 6 мм, 10 эт.	8 шт.	1 020	260	6 080
5.21	Трубки теплоизоляционные для трубы Ø50×6,9, 13 мм, 10 эт.	40 м.п.	291,60	260	1 264
5.20	Трубки теплоизоляционные для трубы Ø40×5,5, 9 мм, 10 эт.	35 м.п.	291,60	260	1 106
	Итого				**781 359**

- **Трудоёмкость.** Изоляция — тяжёлая ручная работа, которая занимает много времени: раскрой, подгонка по месту, проклейка швов и стыков.
- **Изделия — за штуку, а не за м².** На отводах, тройниках и переходах раскрой сложный, и изоляция одного изделия занимает намного больше времени, чем такая же площадь прямого воздуховода. Поэтому расценка по площади на изделия не применима.
- **Изоляция трубопроводов на 10 и 2 этажах.** Цены ДС № 1 на изоляцию труб (150 и 228 ₽, п. 2.37–2.41) рассчитаны на типовые этажи. На 10 и 2 этажах трубопроводы изолируются на большей высоте и с требованиями видовых этажей (раздел 3), поэтому цены типовых этажей к ним не применимы.
- **Переделки.** Изоляцию приходится неоднократно переделывать, и эти повторные работы отдельно не оплачиваются.
- **Материал.** Изоляционный материал на объекте низкого качества. Мы работаем с тем материалом, который есть, и это дополнительно увеличивает трудозатраты.
- **2 и 10 этажи.** Работа ведётся на большей высоте, а на видовых этажах изоляция должна быть выполнена идеально (раздел 3).

Просим: сохранить расценки нашего КП по изоляции.

6. Дополнительные работы на 3, 7–9 этажах — 204 800 ₽

Эти работы возникли по ходу монтажа и выполняются в уже смонтированных потолках и существующих сетях. Каждая из них включает несколько операций, а не один монтаж.

№ по КП	Позиция	Кол-во	Наша цена, ₽	Предложено, ₽	Разница, ₽
3.13	Перемонтаж щелевых диффузоров	8 к-т	16 800	4 800	96 000
3.9	Монтаж пожарного клапана	4 к-т (у Вас 2)	21 000	2 900	78 200
3.15	Демонтаж диффузора, гибкая подводка, монтаж диффузора в ГКЛ	6 к-т	4 200	1 500	16 200
3.19	Демонтаж короба щелевой решётки	8 шт.	4 200	2 400	14 400
	Итого				**204 800**

- **3.13. Перемонтаж щелевых диффузоров.** Это две операции: демонтаж диффузора из смонтированного потолка и повторный монтаж с подключением и регулировкой. Предложенные 4 800 ₽ — это фактически цена одного монтажа щелевой решётки (4 000 ₽, п. 1.4 Приложения № 1 к ДС № 1), без демонтажа и работы в готовом потолке.
- **3.9. Монтаж пожарного клапана.** Работа включает демонтаж участка существующего воздуховода, установку клапана и восстановление сети с герметизацией. По нашему КП клапаны установлены на 4 этажах (3, 7, 8, 9), а не на 2. Просим сверить количество по факту.
- **3.15. Демонтаж диффузора и монтаж в ГКЛ.** Три операции в два приёма: демонтаж существующего диффузора, временная гибкая подводка, а после зашивки потолка — повторный монтаж диффузора в ГКЛ.
- **3.19. Демонтаж короба щелевой решётки.** Щелевой диффузор извлекается из металлической потолочной плитки Armstrong. Это аккуратная работа с уже смонтированным потолком без его повреждения.

Просим: сохранить расценки нашего КП по п. 3.9, 3.13, 3.15 и 3.19.

7. Новые работы: цены ниже договорных на те же изделия — 94 031,18 ₽

Работы на 10 и 2 этажах — новые, в Договоре их нет. Однако по этим позициям Вы ссылаетесь на договор, а предлагаете цену ниже договорной на то же изделие или ниже Вашей же цены на такую же работу в другом разделе КП. Просим привести расценки к единому уровню.

7.1. Решётка защитная круглая Ø100 / Ø160 / Ø200, 2 этаж (п. 6.1–6.3). Предложено 185 / 205,66 / 298,89 ₽ «по договору» вместо 1 296 ₽. Но в Приложении № 1 к ДС № 1 (п. 2.2–2.3) защитные решётки Ø160 и Ø200 стоят 1 425 ₽. На 10 этаже (п. 4.1 КП) такая же решётка Ø100 оставлена по 1 296 ₽. Просим сохранить 1 296 ₽.

7.2. Ниппели из оцинкованной стали, 10 и 2 этаж (п. 4.76–4.79, 6.65–6.68). Предложено 370 ₽. В п. 3.8 КП «Ниппель ф160» Вы приняли цену 630 ₽ без корректировки. Просим применить 630 ₽ ко всем ниппелям.

7.3. Врезки, врезки-сёдла, тройник и переходы круглые 0,5 мм, 10 этаж (п. 4.56–4.66). Предложено 370–440 ₽. В Приложении № 1 к ДС № 1 все круглые фасонные изделия (тройники, отводы, переходы, п. 1.17–1.30) стоят 855 ₽. Те же изделия на 2 этаже (п. 6.48–6.56) Вы тоже оценили в 855 ₽ «по договору». Просим 855 ₽.

7.4. Отвод 15° Ø200, 2 этаж (п. 6.25). Предложено 340 ₽. Круглые отводы в Приложении № 1 к ДС № 1 (п. 1.20–1.21, 1.25–1.26, 1.29) стоят 855 ₽. По 855 ₽ приняты и все остальные круглые отводы в КП, включая отвод 15° Ø160 (п. 4.35). Просим 855 ₽.

7.5. Заглушка прямоугольная 400×200, 2 этаж (п. 6.64). Предложено 370 ₽. Круглая заглушка Ø200 (п. 6.63) принята по 855 ₽, а прямоугольное изделие по монтажу не проще круглого. Просим 855 ₽.

8. Дымоудаление — 1 028 480 ₽ в отдельное допсоглашение

Позиции дымоудаления на 10 этаже (п. 4.85–4.88, 253 760 ₽) и 2 этаже (п. 6.75–6.78, 774 720 ₽) Вы предлагаете вынести в отдельное дополнительное соглашение. Мы согласны.

Просим: подтвердить в ответном письме, что допсоглашение будет заключено до начала этих работ, по расценкам исходного КП. По п. 4.1 Договора дополнительные работы выполняются на

основании дополнительного соглашения. Поэтому до его подписания мы не сможем приступить к монтажу дымоудаления.

9. Сводка возражений

Просим вернуть в КП 4 316 295,16 ₽ по разделам 1, 2 и 4–7, из них 1 495 574,98 ₽ — цены, уже подписанные в ДС № 1. Ещё 1 028 480 ₽ по дымоудалению уходят в отдельное допсоглашение.

Раздел письма	Позиции КП	Ваша цена, ₽	Наше предложение, ₽	К возврату, ₽
1. Цены ниже подписанных в ДС № 1	2.7, 1.33	2 500 / 570	6 650 / 665,89 (ДС № 1)	1 495 574,98
2. Исключённые позиции	5.35, 6.71, 7.2, 7.8, 7.9, 7.10	исключены	цены исходного КП	1 151 370,00
4. Фанкойлы	5.1, 7.1	14 000	25 920 / 29 160	589 160,00
5. Изоляция воздуховодов, изделий и труб	3.7, 4.80–4.83, 6.72–6.73, 5.19–5.21, 5.33–5.34, 7.7	200–800	291,60–3 240	781 359,00
6. Дополнительные работы	3.9, 3.13, 3.15, 3.19	1 500–4 800	4 200–21 000	204 800,00
7.1. Решётки защитные	6.1–6.3	185 / 205,66 / 298,89	1 296	48 296,18
7.2. Ниппели	4.76–4.79, 6.65–6.68	370	630	24 960,00
7.3. Врезки, тройник, переходы, 10 эт.	4.56–4.66	370–440	855	18 775,00
7.4. Отвод 15° Ø200	6.25	340	855	1 030,00
7.5. Заглушка 400×200	6.64	370	855	970,00
Итого к возврату				**4 316 295,16**
8. Дымоудаление (допсоглашение)	4.85–4.88, 6.75–6.78	исключено	отдельный допник	1 028 480,00

Итоговая стоимость работ с учётом наших возражений — 20 390 492,30 ₽, с дымоудалением — 21 418 972,30 ₽.

Состав	Сумма, ₽
Работы по ДС № 1 (3, 7–9 этажи) в объёмах КП	12 728 298,94
Новые работы (10 и 2 этажи, дополнительные работы) — в ДС № 2	7 662 193,36
Итого по КП	**20 390 492,30**
Дымоудаление (10 и 2 этажи) — отдельное допсоглашение	1 028 480,00
Всего с дымоудалением	**21 418 972,30**

Для сравнения: Ваша редакция КП с учётом всех комментариев — 16 074 197,14 ₽, разница — 4 316 295,16 ₽. Исходное КП — 22 665 254,14 ₽.

Просим рассмотреть возражения и направить ответ до «___» _____ 2026 г. После согласования мы подготовим итоговую редакцию КП. Работы на 10 и 2 этажах и дополнительные работы предлагаем оформить Дополнительным соглашением № 2 к Договору. Если удобнее обсудить позиции на встрече, готовы подъехать в любой рабочий день.

Приложение: сравнительная таблица по позициям КП, Договора и ДС № 1 (файл Excel).

Индивидуальный предприниматель _____ / П.А. Краснощеков /